

Oprava hydroizolací a dešťové kanalizace čp.613, azylový dům, Strakonice

Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
-------	----	--------	------------	------

S: Stavba -

01: Oprava hydroizolací a dešťové kanalizace čp.613, azylový dům, Strakonice -

1: Zemní práce -

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm ručně	m2	9,410		-
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	9,410		-
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	31,520		-
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	31,520		-
Zemní práce spojené s úpravou dešťových svodů	kus	2,000		-
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	31,520		-
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,520		-
Uložení sypaniny na skládky	m3	31,520		-
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	62,720		-
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	16,800		-
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,800		-
šterkopísek netříděný	t	33,600		-
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	126,970		-
zemina pro terénní úpravy - ornice	t	22,855		-
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	68,900		-
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,320		-

2: Zakládání -

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	21,200		-
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	86,250		-
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 210g/m2	m2	94,870		-
Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,520		-
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	19,000		-
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm - zřízení revizní šachty plastové D 400mm	kus	1,000		-
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,100		-

4: Vodorovné konstrukce -

Oprava stávajících šachet dešťových svodů	kus	1,000		-
---	-----	-------	--	---

6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení -

Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	41,580		-
Dodatečná izolace zdíva tl přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží křemičitým roztokem	m	21,560		-
Okapový chodník z betonových chodníkových obručníků stojatých lože beton	m	19,000		-

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	42,500		-
lak hydroizolační asfaltový	t	0,041		-
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	42,500		-
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	41,520		-
SKLODEK 40 STANDARD mineral 7,5 M2	m2	49,820		-
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	19,000		-
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	38,560		-

Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
-------	----	--------	------------	------

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680		–
Izolace proti zemní vlhkosti utěsnění spár elastickým tmelem	m	19,000		–

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace –				
Úprava stávajícího ležatého potrubí do DN 300 v místě napojení na lapač stř.splavenin	kus	2,000		–
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	2,000		–
čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V vč. připojení	kus	1,000		–

767: Konstrukce zámečnické –				
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	125,000		–

8: Trubní vedení –				
Napojení na stávající potrubí	kpl	1,000		–
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000		–
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000		–
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	3,000		–
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	1,000		–
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 deska zákrytová	kus	1,000		–
dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1,000		–
Skruž šachtová se stupadly DN 800, výška 1000, t 90 mm	kus	3,000		–
konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná	kus	1,000		–
deska betonová zákrytová šachty DN 800 kanalizační 100/80x23cm	kus	1,000		–

9: Ostatní konstrukce a práce-bourání –				
Rozebrání stávajícího okapního chodníku	m	19,000		–
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	95,850		–

99: Přesun hmot –				
Přesun hmot	t	118,500		–

997: Přesun sutě –				
Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	10,093		–
Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,093		–
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,093		–
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,900		–
Poplatek za skládku	t	10,093		–

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady –				
Mimostaveništní doprava	%	2,500		–
Zařízení staveniště	%	2,200		–